



CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA
DIREZIONE SCUOLE, EDILIZIA E PATRIMONIO
SERVIZIO EDILIZIA

EDIFICIO - ATTIVITA':
Istituto di Istruzione Superiore Natta Deambrosis
Via della Chiusa 107, 16039, Sestri Levante (GE)

CODICE	
EDIFICIO	ATTIVITA'
74	

COMMESSA:
Fornitura e posa in opera di nuovo Gruppo di suppressione superficiale

CODICE COMMESSA
LAV.25.08

FASE: ESECUTIVO STATO:

OGGETTO DELLA TAVOLA:
Costi Sicurezza

PROGETTISTI: P.I. Federico Pitto

N° TAVOLA

REL.06

SCALA

REVISIONE	A	B	C	D	E	F
-----------	---	---	---	---	---	---

DATA	07/2025
------	---------

RIF. FILE ANAGEDIL:

STAFF di PROGETTAZIONE

coord.staff	
P.I. Federico Pitto	P.I. Simona Mansutti
P.I. Roberto Schenone	
Arch.Enrico Fazzino	
P.I. Lorenzo Notini	
Marco Civile	

APPROVAZIONE DOCUMENTO

RESP. UFFICIO	
Arch. Luca Cassissa	
DIRIGENTE	
Dott. Francesco Scriva	
R.U.P.	
Arch. Luca Cassissa	

COMPUTO METRICO

OGGETTO: COSTI SICUREZZA
LAV. 25. 08.- Fornitura e posa in opera nuovo gruppo di surpressione
superficiale presso l'Istituto di Istruzione Superiore Natta- De Ambrosis,
Via della Chiusa, 107 - 16039 Sestri Levante - Genova

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Genova

Data, 15/07/2025

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A CORPO</u>							
1 95.C10.A10. 050	Locale igienico chimico. Compreso il montaggio ed il successivo smontaggio, la preparazione della base di appoggio, gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo. Per ogni mese di impiego. 75 giorni di utilizzo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	172,50	172,50
2 95.C10.A20. 010	Locale spogliatoio Locale spogliatoio, costituito da monoblocco in lamiera zincata coibentata, completo di impianto elettrico e idrico, di armadietti e panche, compresi oneri di m ... gs. 9/4/2008, n° 81 e s.m.i., delle dimensioni di circa 2,20x4,50x2,40 m circa, valutato per i primi 12 mesi di utilizzo. 75 giorni di utilizzo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	885,51	885,51
3 95.C10.025.0 10	Dotazioni di Primo soccorso cassetta di primo soccorso conforme alla normativa vigente					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	79,34	79,34
4 95.F10.A10. 010	Segnaletica Cartello generale di cantiere conforme alle norme del regolamento edilizio, del D.lgs. 81/2008, del D.lgs. 163/2006 e loro s.m.i., della dimensione minima di 2.00 m².					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	345,00	345,00
5 95.F10.A10. 020	Segnaletica Cartello di segnaletica generale, delle dimensioni di 1.00x 1,40, in PVC pesante antiurto, contenente segnali di pericolo, divieto e obbligo, inerenti il cantiere, valutato a cartello per distanza di lettura fino a 23 m, conformi UNI EN ISO 7010:2012.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	14,58	14,58
6 95.A10.A05. 010	Quadro elettrico di cantiere Ammortamento giornaliero quadro elettrico da cantiere 12 prese (durata 2 anni)					75,00		
	SOMMANO gg					75,00	2,24	168,00
7 95.A10.A10. 010	Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m, costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi di calcestruzzo prefabbricate. Montaggio e smontaggio.					50,00		
	SOMMANO m					50,00	7,51	375,50
	Parziale LAVORI A CORPO euro							2'040,43
	T O T A L E euro							2'040,43
	Data, 15/07/2025							
	A R I P O R T A R E							

[illegible]