

#### CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'

Servizio Programmazione e Coordinamento Viabilità Ufficio Lavori Pubblici

C.C. 04/22\_RL

#### OGGETTO:

SP dell'Ufficio Viabilità ponente - Lavori di consolidamento e messa in sicurezza della carreggiata stradale mediante consolidamento del ciglio di valle prevedendo la realizzazione di strutture di sostegno in c.a. e fondazioni speciali sulla SP 51 di Livellato

# PROGETTO ESECUTIVO

# COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

REDATTO DA:	PROGETTISTI:		ALLEGATO
Geom. Messandro Traversone	Ing. Chiara Pitruzzelli PLP Nu J.L.p.(	- Chris Truffelis	7
good can	Arch.Chiara Truffelli CMQVCQ	Truffeli	TAVOLA Nº
ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE	IL RESPONSABILE D'UFFICIO:		SCALA
(in caso di professionista asterno)	(Ing. Francesca VIIIe)	-	
	IL RESPONSABILE DELLPROCEDIMENTO:		DATA
	(Ing. Raffaella Dagrino)	Oniv	
CONTROLLATO	DATA V	AGGIORNATO	DATA
APPROVATO	DATA	AGGIORNATO	DATA 31/10/25



# DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA' SERVIZIO INFRASTRUTTURE E MOBILITA' Ufficio Lavori Pubblici

LAVORI

CC: 04/22\_RL - ZONA PONENTE SP 50 di S.Stefano di Larvego, 51 di Livellato e 52 della Guardia - Interventi di manutenzione straordinaria mediante lavori di consolidamento e messa in sicurezza della carreggiata, consolidamento e ripristino del ciglio di valle prevedendo la realizzazione di strutture di sostegno in c.a. e micropali.

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO** 

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Qta	Prezzo €	Importo €
1	65.A10.A50.010	taglio pavimentazioni per una profondità di cm 5				
		cordolo tratto A (senza sbalzi):16,30+13,25+0,80+1,30 cordolo tratto A (con sbalzo):26,25+1,30 cordolo tratto B:40,50+1,30+,130		31,65 27,55 41,93		
			m	101,13	9,94	1.005,23
2	65.A10.A50.015	taglio pavim. stradali per ogni cm in più oltre primi 5 cm				
		#vedi qta art. 65.A10.A50.010 pos.1:m 101,13		505.05		
		101,13*5	m	505,65 505,65	0,99	500,59
3	10.A07.A30.060	Micr vert incl < 20° perf rotoperc iniez grav.diam220-259mm				
		cordolo su micropali tratto A:38*9,00 cordolo su micropali tratto B:38*9,00		342,00 342,00		
		3,00	m	684,00	155,22	106.170,48
4	65.A10.A30.020	Asportazione massicciata sup >10<100 m²				
		cordolo tratto A:(0,80*(16,30+13,25))+(1,30*26,25) cordolo tratto A (porzione testa cordolo su carreggiata):0,50*13,25		57,77 6,63		
		cordolo tratto B:1,30*40,50		52,65		
			m²	117,05	51,31	6.005,84
5	20.A05.A20.020	Demolizione di strutture murarie esterne (muri semplice e armato, eseguita con mezzi meccanici.				
		demolizione muretto esistente propedeutico a realizzazione cordolo su tratto A :0,30*1,30*16,30		6,36		
			m³	6,36	96,41	613,17
6	15.A10.A22.020	Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico del peso fino 5 t. in rocce tenere.				
		cordolo tratto A a sbalzo:1,30*0,50*26,25		17,06		
		cordolo tratto A (testa) a sbalzo:0,50*0,80*26,25		10,50		
		cordolo tratto A senza sbalzo:1,30*0,50*13,25 cordolo tratto A in corrispondenza muretto da demolire:0,80*0,50*16,30		8,61 6,52		
		cordolo tratto A (testa) in corrispondenza muretto da demolire:0,20*0,80*16,30		2,61		

#### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Qta	Prezzo €	Importo €
		cordolo tratto B:1,30*0,50*40,50 cordolo tratto B(testa):0,50*0,80*40,50		26,33 16,20		
			m³	87,83	84,59	7.429,54
7	10.A07.A90.010	Armat micropali tubi S355 giunti saldati o manicotto filett				
		cordolo su micropali tratto A:38*9,00*25,7 cordolo su micropali tratto B:38*9,00*25,7		8.789,40 8.789,40		
			Kg	17.578,80	2,80	49.220,64
8	20.A28.F05.005	Acciaio B450C diam.da 6 a 50 mm.				
		#vedi qta art. 20.A20.C02.010 pos.11:m³ 102,37 104,4*70		7.308,00		
			Kg	7.308,00	2,80	20.462,40
9	20.A28.A10.010	Casseforme tavole abete - fondazioni.				
		cordolo tratto A:(0,80+0,15)*55,80 cordolo tratto B:(0,80+0,15)*40,50		53,01 38,48		
			m²	91,49	44,19	4.042,94
10	20.A28.A20.010	Casseforme tavole abete - scale, strutt. sottili ecc.				
		cordolo tratto A (sbalzo medio):0,50*26,25 cordolo tratto B (sbalzo medio):0,50*40,50		13,13 20,25		
			m²	33,38	100,28	3.347,35
11	20.A20.C02.010	Calcestruzzo XC2 S4 C25/30. RAPP. A/C 0,60				
		Tratto A:Cordolo semplice (su muretto da demolire) ((1,30*0,60)+(0,50*0,15))*16,30		13,94		
		Tratto A:Cordolo su micropali (non a sbalzo) ((1,30*0,60)+(0,50*0,15))*13,25 Tratto A:Cordolo su micropali (a sbalzo)		11,33		
		((1,80*0,60)+(0,50*0,15))*26,25  Tratto B:Cordolo su micropali (a sbalzo)		30,32		
		((1,80*0,60)+(0,50*0,15))*40,50	m3	46,78 102,37	205,88	24 075 04
			m³	102,37	203,66	21.075,94
12	20.A20.B01.020	Calcestruzzo uso non strutturale S4, classe resist.C12/15				
		cordolo tratto A:((16,30+13,25)*0,10*1,30)+(26,25*1,80*0,10) cordolo tratto B:40,50*0,10*1,80		8,57 7,29		
			m³	15,86	182,86	2.900,16

#### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Qta	Prezzo €	Importo €
13	20.A28.C05.010	Getto in opera cls - fondazioni.				
		#vedi qta art. 20.A20.C02.010 pos.11:m³ 102,37 #vedi qta art. 20.A20.B01.020 pos.12:m³ 15,86		102,37 15,86		
		170di qid dit. 20.7/20.501.020 poo. 12.111 10,00	m³	118,23	30,43	3.597,74
14	AP.01	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di mdi risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misura				
		cordolo tratto A a sbalzo:1,80*0,80*26,25*5 cordolo tratto A senza sbalzo:1,30*0,80*13,25*5 cordolo tratto A in corrispondenza muretto da demolire:1,30*0,80*16,30*5		189,00 68,90 84,76		
		muretto porzione a vista:0,50*0,30*16,30*5 cordolo tratto B:1,80*0,80*40,50*5 scarifica:1320*0,03*5		12,23 291,60 198,00		
			mckm	844,49	1,23	1.038,72
15	AP.02	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di mdi risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misura				
		#vedi qta art. AP.01 pos.14:mckm 844,49		844,49		
			mckm	844,49	0,86	726,26
16	AP.03	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di mdi risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misura				
		cordolo tratto A a sbalzo:1,80*0,80*26,25*20 cordolo tratto A senza sbalzo:1,30*0,80*13,25*20 cordolo tratto A in corrispondenza muretto da demolire:1,30*0,80*16,30*20		756,00 275,60 339,04		
		muretto porzione a vista:0,50*0,30*16,30*20 cordolo tratto B:1,80*0,80*40,50*20 scarifica:1320*0,03*20		48,90 1.166,40 792,00		
			mckm	3.377,94	0,56	1.891,65
17	AP.04	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di mtratto altre i primi 30 km e fino al cinquantesimo km.				
		#vedi qta art. AP.03 pos.16:mckm 3.377,94		3.377,94		
			mckm	3.377,94	0,21	709,37
18	25.A15.G10.021	miscele bituminose codice CER 170302				
		cordolo tratto A a sbalzo:1,30*0,10*26,25*2,45 cordolo tratto A senza sbalzo:1,30*0,10*13,25*2,45 cordolo tratto A in corrispondenza muretto da demolire:0,80*0,10*16,30*2,45		8,361 4,220 3,195		

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Qta	Prezzo €	Importo €
		cordolo tratto B:1,30*0,10*40,50*2,45 scarifica:1320*0,03*2,45		12,899 97,020		
			t	125,695	52,36	6.581,39
19	25.A15.G10.045	Costo di smaltimento presso siti autorizzati di escluso il trasporto CEMENTO codice CER 17 01 01				
		demolizione muretto esistente propedeutico a realizzazione cordolo su tratto A :0,30*1,30*16,30*2,40		15,257		
			t	15,257	29,75	453,90
20	25.A15.G10.016	terre e rocce da scavo codice CER 170504				
		cordolo tratto A a sbalzo:1,30*0,70*26,25*1,80		42,998		
		cordolo tratto A (testa) a sbalzo:0,50*0,80*26,25*1,80 cordolo tratto A senza sbalzo:1,30*0,70*13,25*1,80		18,900 21,704		
		cordolo tratto A in corrispondenza muretto da demolire:0,80*0,70*16,30*1,80		16,430		
		cordolo tratto A (testa) in corrispondenza muretto da demolire:0,20*0,80*16,30*1,80		4,694		
		cordolo tratto B:1,30*0,70*40,50*1,80		66,339		
		cordolo tratto B(testa):0,50*0,80*40,50*1,80	t	29,160	25,72	5.149,79
21	65.A10.A40.030	Asportazione parziale di pavimentazione stradale in fino a 3 cm: per superfici oltre 250 fino a 2000 m²				
		Riasfaltatura:1320		1.320,00		
			m²	1.320,00	16,82	22.202,40
22	65.B10.A12.005	Realizzazione di strato di collegamento eseguita con mq - interventi da eseguirsi in Provincia di Genova				
		cordolo tratto A a sbalzo:1,30*26,25		34,13		
		cordolo tratto A senza sbalzo:0,80*13,25 cordolo tratto A in corrispondenza muretto da demolire:0,80*16,30		10,60 13,04		
		cordolo tratto B:1,30*40,50		52,65		
			m²	110,42	40,60	4.483,05
23	65.B10.A20.015	Realizzazione di pavimentazione stradale d'usura mq -				
		interventi da eseguirsi in Provincia di Genova	m²		19,97	

#### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Qta	Prezzo €	Importo €
24	65.B10.A20.020	per superifci oltre 700 mq e sino a 2.000 mq - GENOVA				
		cordolo tratto A a sbalzo:1,30*26,25		34,13		
		cordolo tratto A senza sbalzo:0,80*13,25		10,60		
		cordolo tratto A in corrispondenza muretto da demolire:0,80*16,30		13,04		
		cordolo tratto B:1,30*40,50 riasfaltatura:1320		52,65		
		Hasialiatura.1320	m2	1.320,00	16.70	24.046.75
			m²	1.430,42	16,79	24.016,75
25	65.F10.A10.040	Sola posa barriera strad acciaio H2				
		#vedi qta art. PR.I35.A20.050 pos.26:m 96,30		96,30		
			m	96,30	81,22	7.821,49
				33,00	0.,==	
26	PR.I35.A20.050	Barriere strad. di sic. classe H2 - B.P.				
		cordolo tratto A:55,80		55,80		
		cordolo tratto B:40,50		40,50		
			m	96,30	272,73	26.263,90
	DD 105 405 000					
27	PR.I35.A35.020	elementi gruppi terminali H2				
		cordolo tratto A:2 cordolo tratto B:2		2,00 2,00		
		Solds take B.2	cad	4,00	881,20	3.524,80
28	PR.I35.A30.010	Acciaio per dispositivi rifrangenti				
		cordolo tratto A:14		14,00		
		cordoo tratto B:10		10,00		
			cad	24,00	7,69	184,56
29	SIC01	Apprestamento cantiere. Per il primo mese o frazione di mese.				
		1		1,00		
			n	1,00	1.609,69	1.609,69
30	SIC02	Apprestamento cantiere. Si intendono compensati nel				
		mese o frazione di mese successivo al primo.				
		4		4,00		
			n	4,00	232,50	930,00

#### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Qta	Prezzo €	Importo €
31	SIC03	Fornitura e posa in opera segnaletica come da Tav. 66 nolo per il primo mese o frazione di mese.				
		1		1,00		
			n	1,00	1.069,78	1.069,78
32	SIC04	Nolo di segnaletica, per ogni mese successivo al prie secondo le indicazioni ministeriali e della D.L.				
		4		4,00		
			n	4,00	962,58	3.850,32
33	SIC05	LINEA VITA TEMPORANEA di ancoraggio orizzontale, con distanza massima tra essinon maggiore di 15 m				
		9		9,00		
			n	9,00	68,31	614,79
34	95.A10.A10.020	Montaggio smontaggio recinzione in tavole legname o				
		pannelli tratto A+B:100,00		100,00		
		tratto A+6.100,00	m	100,00	30,63	3.063,00
				133,55	33,33	2.223,23
35	95.A10.A10.030	Recinzione in tavole di legname o pannelli, noleggio				
		TRATTO A+B:100*30		3.000,00		
			m	3.000,00	0,27	810,00
36	SIC_ARR	Arrotondamento				
		1		1,00		
			n	1,00	52,42	52,42
37	ECO_01	Lavori in economia		0.570.05		
		6579,95	n	6.579,95 6.579,95	1,00	6.579,95
			"	0.37 3,33	1,00	0.07 0,00
		TOTALE COMPLESSIVO				350.000,00