

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'

Servizio Programmazione e Coordinamento Viabilità Ufficio Lavori Pubblici

C.C. 04/22_RL

OGGETTO:

SP dell'Ufficio Viabilità ponente - Lavori di consolidamento e messa in sicurezza della carreggiata stradale mediante consolidamento del ciglio di valle prevedendo la realizzazione di strutture di sostegno in c.a. e fondazioni speciali sulla SP 51 di Livellato

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

| REDATTO DA: | PROGETTISTI: | | ALLEGATO |
|--|--|----------------|----------------|
| Geom. Alessandro-Traversone Geom. Alessandro-Traversone | Ing. Chiara Pitruzzelli P. I. N. A. Hell. Arch.Chiara Truffelli OMOSE | cho Twyelli | 9 TAVOLA N° |
| ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE | IL RESPONSABILE-D'UFFICIO: | | SCALA |
| (in caso di professionista esterno) | (Ing. Francesca Villa) | | |
| | IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: | - | DATA |
| | (ing. Raffaelia Dagnino) | Bn~ | |
| CONTROLLATO | DATA V | AGGIORNATO | DATA |
| APPROVATO | DATA | AGGIORNATO | DATA 31/10/25 |



DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA' SERVIZIO INFRASTRUTTURE E MOBILITA' Ufficio Lavori Pubblici

LAVORI

CC: 04/22_RL - ZONA PONENTE SP 50 di S.Stefano di Larvego, 51 di Livellato e 52 della Guardia - Interventi di manutenzione straordinaria mediante lavori di consolidamento e messa in sicurezza della carreggiata, consolidamento e ripristino del ciglio di valle prevedendo la realizzazione di strutture di sostegno in c.a. e micropali.

| N. | Codice | Descrizione dei lavori e delle somministrazioni | Um | Qta | Prezzo € | Importo € |
|----|----------------|---|----|----------|----------|-----------|
| 1 | 95.A10.A10.020 | - Montaggio smontaggio recinzione in tavole legname o pannelli | m | 100,00 | 30,63 | 3.063,00 |
| | | mano d'opera € 2.980,61 pari al 97,31% di 3.063,00 | | | | |
| 2 | 95.A10.A10.030 | Recinzione in tavole di legname o pannelli, noleggio | m | 3.000,00 | 0,27 | 810,00 |
| | | mano d'opera € 478,63 pari al 59,09% di 810,00 | | | | |
| 3 | SIC01 | Apprestamento cantiere. Per il primo mese o frazione di mese. | n | 1,00 | 1.609,69 | 1.609,69 |
| | | mano d'opera € 739,55 pari al 45,94% di 1.609,69 | | | | |
| 4 | SIC02 | Apprestamento cantiere. Si intendono compensati nel mese o frazione di mese successivo al primo. | n | 4,00 | 232,50 | 930,00 |
| | | mano d'opera € 79,98 pari al 8,60% di 930,00 | | | | |
| 5 | SIC03 | Fornitura e posa in opera segnaletica come da Tav. 66 nolo per il primo mese o frazione di mese. | n | 1,00 | 1.069,78 | 1.069,78 |
| | | mano d'opera € 38,83 pari al 3,63% di 1.069,78 | | | | |
| 6 | SIC04 | Nolo di segnaletica, per ogni mese successivo al prie secondo le indicazioni ministeriali e della D.L. | n | 4,00 | 962,58 | 3.850,32 |
| | | mano d'opera € 26,57 pari al 0,69% di 3.850,32 | | | | |
| 7 | SIC05 | LINEA VITA TEMPORANEA di ancoraggio orizzontale, con distanza massima tra essinon maggiore di 15 m | n | 9,00 | 68,31 | 614,79 |
| 8 | SIC_ARR | Arrotondamento | n | 1,00 | 52,42 | 52,42 |
| | | TOTALE - mano d'opera € 4.344,17 pari al 36,20% di 12.000,00 | | | | 12.000,00 |
| | | OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, piste aeroportuali e relative opere complementari | | | | |
| 9 | 15.A10.A22.020 | Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico del peso fino 5 t. in rocce tenere. | m³ | 87,83 | 84,59 | 7.429,54 |
| | | mano d'opera € 5.473,34 pari al 73,67% di 7.429,54 | | | | |
| 10 | 20.A05.A20.020 | Demolizione di strutture murarie esterne (muri semplice e armato, eseguita con mezzi meccanici. | m³ | 6,36 | 96,41 | 613,17 |

| Calcolo Incidenza Mano d'Opera | | | | | | |
|--------------------------------|----------------|---|----|----------|----------|-----------|
| N. | Codice | Descrizione dei lavori e delle somministrazioni | Um | Qta | Prezzo € | Importo € |
| | | mano d'opera € 257,71 pari al 42,03% di 613,17 | | | | |
| 11 | 20.A20.B01.020 | Calcestruzzo uso non strutturale S4, classe resist.C12/15 | m³ | 15,86 | 182,86 | 2.900,16 |
| 12 | 20.A20.C02.010 | Calcestruzzo XC2 S4 C25/30. RAPP. A/C 0,60 | m³ | 102,37 | 205,88 | 21.075,94 |
| 13 | 20.A28.A10.010 | Casseforme tavole abete - fondazioni. | m² | 91,49 | 44,19 | 4.042,94 |
| | | mano d'opera € 3.144,60 pari al 77,78% di 4.042,94 | | | | |
| 14 | 20.A28.A20.010 | Casseforme tavole abete - scale, strutt. sottili ecc. | m² | 33,38 | 100,28 | 3.347,35 |
| | | mano d'opera € 2.714,03 pari al 81,08% di 3.347,35 | | | | |
| 15 | 20.A28.C05.010 | Getto in opera cls - fondazioni. | m³ | 118,23 | 30,43 | 3.597,74 |
| | | mano d'opera € 2.171,60 pari al 60,36% di 3.597,74 | | | | |
| 16 | 20.A28.F05.005 | Acciaio B450C diam.da 6 a 50 mm. | Kg | 7.308,00 | 2,80 | 20.462,40 |
| | | mano d'opera € 8.148,13 pari al 39,82% di 20.462,40 | | | | |
| 17 | 25.A15.G10.016 | terre e rocce da scavo codice CER 170504 | t | 200,225 | 25,72 | 5.149,79 |
| 18 | 25.A15.G10.021 | miscele bituminose codice CER 170302 | t | 125,695 | 52,36 | 6.581,39 |
| 19 | 25.A15.G10.045 | Costo di smaltimento presso siti autorizzati di escluso il trasporto CEMENTO codice CER 17 01 01 | t | 15,257 | 29,75 | 453,90 |
| 20 | 65.A10.A30.020 | Asportazione massicciata sup >10<100 m² | m² | 117,05 | 51,31 | 6.005,84 |
| | | mano d'opera € 4.729,60 pari al 78,75% di 6.005,84 | | | | |
| 21 | 65.A10.A40.030 | Asportazione parziale di pavimentazione stradale in fino a 3 cm: per superfici oltre 250 fino a 2000 m² | m² | 1.320,00 | 16,82 | 22.202,40 |
| | | mano d'opera € 7.457,79 pari al 33,59% di 22.202,40 | | | | |
| 22 | 65.A10.A50.010 | taglio pavimentazioni per una profondità di cm 5 | m | 101,13 | 9,94 | 1.005,23 |
| | | mano d'opera € 869,22 pari al 86,47% di 1.005,23 | | | | |
| 23 | 65.A10.A50.015 | taglio pavim. stradali per ogni cm in più oltre primi 5 cm | m | 505,65 | 0,99 | 500,59 |
| | | mano d'opera € 432,81 pari al 86,46% di 500,59 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | Calcolo Incidenza Mano d'Opera | | | | |
|----|----------------|---|------|----------|----------|------------|
| N. | Codice | Descrizione dei lavori e delle somministrazioni | Um | Qta | Prezzo € | Importo € |
| 24 | 65.B10.A12.005 | Realizzazione di strato di collegamento eseguita con mq - interventi da eseguirsi in Provincia di Genova | m² | 110,42 | 40,60 | 4.483,05 |
| | | mano d'opera € 1.454,30 pari al 32,44% di 4.483,05 | | | | |
| 25 | 65.B10.A20.015 | Realizzazione di pavimentazione stradale d'usura mq - interventi da eseguirsi in Provincia di Genova | m² | | 19,97 | |
| 26 | 65.B10.A20.020 | per superifci oltre 700 mq e sino a 2.000 mq - GENOVA | m² | 1.430,42 | 16,79 | 24.016,75 |
| | | mano d'opera € 6.607,01 pari al 27,51% di 24.016,75 | | | | |
| 27 | AP.01 | Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di mdi risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misura | mckm | 844,49 | 1,23 | 1.038,72 |
| | | mano d'opera € 658,70 pari al 63,41% di 1.038,72 | | | | |
| 28 | AP.02 | Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di mdi risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misura | mckm | 844,49 | 0,86 | 726,26 |
| | | mano d'opera € 456,02 pari al 62,79% di 726,26 | | | | |
| 29 | AP.03 | Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di mdi risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misura | mckm | 3.377,94 | 0,56 | 1.891,65 |
| | | mano d'opera € 1.182,28 pari al 62,50% di 1.891,65 | | | | |
| 30 | AP.04 | Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di mtratto altre i primi 30 km e fino al cinquantesimo km. | mckm | 3.377,94 | 0,21 | 709,37 |
| | | mano d'opera € 439,13 pari al 61,90% di 709,37 | | | | |
| 31 | ECO_01 | Lavori in economia | n | 6.579,95 | 1,00 | 6.579,95 |
| | | mano d'opera € 1.973,98 pari al 30,00% di 6.579,95 TOTALE OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, piste aeroportuali e relative opere complementari mano d'opera € 48.170,25 pari al 33,26% di 144.814,13 | | | | 144.814,13 |
| | | - | | | | |
| 32 | 65.F10.A10.040 | Sola posa barriera strad acciaio H2 | m | 96,30 | 81,22 | 7.821,49 |
| | | mano d'opera € 6.253,28 pari al 79,95% di 7.821,49 | | | | |
| 33 | PR.I35.A20.050 | Barriere strad. di sic. classe H2 - B.P. | m | 96,30 | 272,73 | 26.263,90 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | Calcolo Incidenza Mano d'Opera | | | | |
|----|----------------|---|-----|-----------|----------|------------|
| N. | Codice | Descrizione dei lavori e delle somministrazioni | Um | Qta | Prezzo € | Importo € |
| 34 | PR.I35.A30.010 | Acciaio per dispositivi rifrangenti | cad | 24,00 | 7,69 | 184,56 |
| 35 | PR.I35.A35.020 | elementi gruppi terminali H2 | cad | 4,00 | 881,20 | 3.524,80 |
| | | TOTALE - mano d'opera € 6.253,28 pari al 16,55% di 37.794,75 | | | | 37.794,75 |
| | | OS21 - Opere strutturali speciali | | | | |
| 36 | 10.A07.A30.060 | Micr vert incl < 20° perf rotoperc iniez grav.diam220-259mm | m | 684,00 | 155,22 | 106.170,48 |
| | | mano d'opera € 38.869,01 pari al 36,61% di 106.170,48 | | | | |
| 37 | 10.A07.A90.010 | Armat micropali tubi S355 giunti saldati o manicotto filett | Kg | 17.578,80 | 2,80 | 49.220,64 |
| | | mano d'opera € 12.265,78 pari al 24,92% di 49.220,64 TOTALE OS21 - Opere strutturali speciali mano d'opera € 51.134,79 pari al 32,91% di 155.391,12 | | | | 155.391,12 |
| | | TOTALE COMPLESSIVO | | | | 350.000,00 |
| | | Mano d'opera totale: | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |