



CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA
DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'

Servizio Infrastrutture e Mobilità
Ufficio Lavori Pubblici

C.C. 15/23_MIT - SP 73 DEL FAIALLO

OGGETTO:

SP dell'ufficio Viabilità ponente – Interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza dell'infrastruttura stradale mediante manutenzione straordinaria dei dispositivi di ritenuta per l'utenza

PROGETTO ESECUTIVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

REDATTO DA: Geom. Andrea Napoli Arch. Sara Casciano	PROGETTISTI: Ing. Chiara Pitruzzelli	ALLEGATO TAVOLA N° 8
ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE (in caso di professionista esterno)	IL RESPONSABILE D'UFFICIO: Ing. Francesca Villa	SCALA
	IL RESPONSABILE DEL PROGETTO: Ing. Francesca Villa	DATA
CONTROLLATO	DATA	AGGIORNATO
APPROVATO	DATA	AGGIORNATO



DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'
SERVIZIO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
Ufficio Lavori Pubblici

LAVORI **SP dell'ufficio Viabilità ponente – Interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza dell'infrastruttura stradale mediante manutenzione straordinaria dei dispositivi di ritenuta per l'utenza stradale (Comuni vari)”**

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IL PROGETTISTA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Qta	Prezzo €	Importo €
1	25.A05.H01.010	Smontaggio ringhiere, cancellate metalliche semplice disegno Guard rail sul ponte:14,00 Guard rail oltre il ponte:119,00	m ²	14,00 119,00	15,07	2.004,31
				133,00		
2	NP_01	Scavo di sbancamento e/o di fondazione a sezione obbligata Cordolo TIPO A-in rettilineo:1,30*0,75*122,00 Cordolo TIPO B-sul ponte:1,70*0,95*14,00	m ³	118,95 22,61	67,02	9.487,35
				141,56		
3	25.A05.A20.015	Demol. strut. murarie ester. pietrame e/o mattoni a mano. Cordolo TIPO B-sul ponte:(0,50*0,50)*14,00	m ³	3,50	137,14	479,99
				3,50		
4	NP_02	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni #vedi qta art. NP_01 pos.2:m3 141,56 #vedi qta art. 25.A05.A20.015 pos.3:m³ 3,50	mc	141,56 3,50	22,22	3.223,23
				145,06		
5	25.A28.A10.010	Casseforme in legname di abete e pino - fondazioni Cordolo TIPO A-in rettilineo:(0,85+0,15)*122,00 Cordolo TIPO B-sul ponte:(0,50+0,55+0,15)*14,00	m ²	122,00 16,80	52,22	7.248,14
				138,80		
6	25.A20.C02.010	Calcestruzzo XC2 S4 C25/30. RAPP. A/C 0,60 Cordolo TIPO A-nel rettilineo:(1,30*0,60+0,50*0,15)*122,00 Cordolo TIPO B-sul ponte:(1,70*0,80+1,00*0,40+0,50*0,15)*14,00	m ³	104,31 25,69	193,53	25.158,90
				130,00		
7	25.A20.B01.020	Calcestruzzo uso non strutturale S4, classe resist.C12/15. Cordolo TIPO A-nel rettilineo:(1,30*0,10)*122,00 Cordolo TIPO B-sul ponte:(1,70*0,10)*14,00	m ³	15,86 2,38	171,89	3.135,27
				18,24		
8	25.A28.C05.010	Getto in opera cls - fondazioni				

IL PROGETTISTA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Qta	Prezzo €	Importo €
9	25.A28.F05.005	#vedi qta art. 25.A20.C02.010 pos.6:m³ 130,00 #vedi qta art. 25.A20.B01.020 pos.7:m³ 18,24 Acciaio B450C diam.da 6 a 50 mm #vedi qta art. 25.A20.C02.010 pos.6:m³ 130,00 130,00 130,00*70	m³	130,00	38,26	5.671,66
				18,24		
			Kg	148,24	2,86	26.026,00
				9.100,00		
10	NP_04	Fornitura e posa di barriera di sicurezza stradale H2 - bordo ponte 14,00+122,00+0,60*2	m	9.100,00	254,22	34.878,98
				137,20		
11	65.B10.A20.010	Realizzazione di pavimentazione stradale d'usura (tappeto) per superfici oltre 100 e sino a 300 mq Cordolo TIPO A-nel rettilineo:0,80*122,00 Cordolo TIPO B-sul ponte:2,20*14,00	m²	137,20	24,80	3.184,32
				97,60		
				30,80		
12	90.L10.A10.010	Consolidamento cuci-scuci murature in pietra faccia vista Muro di valle:10,00*5,00	m²	128,40	220,98	11.049,00
				50,00		
13	OPERE VARIE	Lavori di difficile quantificazione per il completamento delle opere 1	n	50,00	1.852,85	1.852,85
				1,00		
14	SIC	Oneri della sicurezza 1	corpo	1,00	6.100,00	6.100,00
				1,00		
		TOTALE COMPLESSIVO				139.500,00

IL PROGETTISTA