

Interventi di Somma Urgenza per sgombero di materiale sulla carreggiata della SP 21 di Neirone al km 10+800 a seguito dello smottamento avvenuto il 10 settembre 2026

n° ord.	n° art.	cat	Descrizione	un. di mis.	numero	Lungh	Largh	Alt/Peso	quantità		EURO				
											parziali	totali	prezzo lavori	% m.o.	prezzo m.o.
									lavori	m.o.					
1	RU.M01.A01.040		Operaio Comune	h	4,00			8,00	32,00						
				h					0,00						
			Sommano	h					32,00	34,71	100,00%	34,71	1.110,72	1.110,72	
2	AT.N01.A10.070		Noleggio di Autocarro - con portata da 12 a 19,00 t e gruetta da 3,50 t												
				h	3,00			8,00	24,00						
				h					0,00						
			Sommano	h					24,00	82,20	48,36%	39,75	1.972,80	954,05	
3	AT.N02.A20.040		Noleggio Escavatore - oltre 13 t fino a 20 t.	h	3,00			8,00	24,00						
				h					0,00						
			Sommano	h					24,00	96,75	36,61%	35,42	2.322,00	850,08	
4	AT.N01.A10.030		Noleggio di Autocarro - con portata da 18,01 t fino a 25,00 t												
			trasporto escavatore:	h	8,00				8,00						
			trasporto materiale:	h	24,00				24,00						
			sommano	h					32,00	114,15	33,54%	38,29	3.652,80	1.225,15	
5	AT.N02.A30.020		Noleggio Pala meccanica gommata - oltre 1 t fino a 6 t	h	2,00			8,00	16,00						
				h					0,00						
			Sommano	h					16,00	86,76	50,99%	44,24	1.388,16	707,82	
6	AT.N02.A25.030		Noleggio Escavatore con martello idraulico demolitore oltre 8 t fino a 13 t.	h	3,00			8,00	24,00						
				h					0,00						
			Sommano	h					24,00	105,07	55,80%	58,63	2.521,68	1.407,10	
7	20.A07.A01.010		Analisi chimica dei materiali di risulta da demolizioni o da scavi ai sensi del DM 186/2006 ai fini del corretto smaltimento in appositi siti costo medio per cadauna analisi relative a: terre da scavo, detriti da demolizioni, da pavimentazioni, da controsoffitti, da materiali isolanti, da impermeabilizzanti, da amianto e quant'altro.												
			Terre e rocce CER 170504:	cad					1,00						
			Miscele bituminose CER 170302:	cad					1,00						
			Sommano	cad					2,00	350,00	0,00%	0,00	700,00	0,00	
8	20.A15.A10.010		Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km.												
				mc/km					1.000,00						
				mc/km					0,00						
			Sommano	mc/km					1.000,00	0,99	63,30%	0,63	990,00	626,67	
9	20.A15.A10.015		Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km.												
				mc/km					1.000,00						
				mc/km					0,00						
			Sommano	mc/km					1.000,00	0,62	63,30%	0,39	620,00	392,46	
10	25.A15.G10.016		Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali provenienti da scavi, demolizioni, opere a verde, escluso il trasporto terre e rocce da scavo codice CER 170504												
				t	190,00			1.600,00	304,00						
				t					0,00						
			Sommano	t					304,00	25,72	0,00%	0,00	7.818,88	0,00	

n° ord.	n° art.	cat	Descrizione	un. di mis.	numero	Lungh	Largh	Alt/Peso	quantità parziali totali		EURO				
											prezzo lavori	% m.o.	prezzo m.o.	importi	
														lavori	m.o.
11	25.A15.G10.021		Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali provenienti da scavi, demolizioni, opere a verde, escluso il trasporto. Miscele bituminose codice CER 170302 (fresato)												
				t	10,00			1600,00	16,00						
				t					0,00						
			Sommano						16,00	52,36	0,00%	0,00	837,76	0,00	
TOTALE				€									23.934,80	7.274,05	
IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 4%				€									22.977,41		
SICUREZZA				€									2.022,59		
TOTALE LAVORI				€									25.000,00		
% MANODOPERA				€								30,39%	7.274,05		
Somme a disposizione:															
Per IVA 22%				€									5.500,00		
Spese tecniche 1,6%				€											
Prove di laboratorio				€											
Quantità non suscettibili di preventiva misurazione				€											
arrotondamenti				€											
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				€									5.500,00		
IMPORTO TOTALE COMPLESSIVO				€									30.500,00		

6	Realizzazione di idoneo impianto di cantiere, comprensivo di fornitura e posa in opera di idonea recinzione dell'area di cantiere costituita da pannelli in rete elettrosaldata di altezza di 2.00 m. circa, montati su tubolari e posti in opera, ecc.	Sommano	a corpo	1,00		500,00	500,00
			a corpo		1,00		
7	Impianto semaforico provvisorio composto da due carrelli mobili corredati di lanterne tre luci a batteria a funzionamento automatico alternato, comprese batterie, caricabatterie, centralina, la manutenzione e i maggiori oneri di spostamento dell'impianto.	Sommano	a giorno	-		31,05	0,00
			a giorno		0,00		
SOMMANO							1.022,59

A) IMPORTO ONERI SICUREZZARELATIVO AD APPRESTAMENTI ED IMPIANTI

1.022,59

arr.ti

21 di ord.	n° art.	DESCRIZIONE DEI LAVORI	un. di mis.	quantità		SICUREZZA	EURO	
						prezzo unitario	importi	
				parziali	totali		parziali	totali

B) IMPORTO ONERI CONNESSI ALLA SICUREZZA STRADALE

1		Oneri relativi alla messa in sicurezza del cantiere nei confronti dell'interferenza con la circolazione stradale Fornitura e posa in opera di segnali per avvertimento, individuazione, delimitazione e						
		Intervento km.	a corpo					
		Sommano	a corpo		1,000	1000,00	1.000,00	
		SOMMANO						1.000,00

B) IMPORTO ONERI CONNESSI ALLA SICUREZZA STRADALE

1.000,00