CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA
DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'
Servizio Infrastrutture e Mobilità
Ufficio Lavori Pubblici

SP 23 della Scoglina

OGGETTO:
Ripristino e consolidamento del ciglio di valle mediante realizzazione di scogliera in alveo al km 4+200 della SP 23 della Scoglina, in Comune di Lorsica.

PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICO ECONOMICA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

REDATTO DA: Geom Nicola Ghio Geom. Alessandro Traversone Geom. Maira Ravaioli	PROGETTISTI: Ing. Francesca Villa Arch. Sara Casciano FRANCESCA VILLA 02.11.2026 15:34:07 GMT+01:00	ALLEGATO **4** TAVOLA N°
ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE (in caso di professionista esterno)	IL RESPONSABILE D'UFFICIO: Ing. Francesca Villa	SCALA
	IL RESPONSABILE DEL PROGETTO: Ing. Gianni Marchini	DATA

CONTROLLATO	DATA 02/11/2026	AGGIORNATO	DATA

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'

SERVIZIO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Ufficio Lavori Pubblici

LAVORI **SP 23 della Scoglina -Lavori di consolidamento del ciglio di valle al km 4+200 in Comune di Lorsica**

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

,

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Qta	Prezzo €	Importo €
1	80.E10.A20.020	terza cat. da 3001 a 7000 kg resi nella Provincia di Genova				
		Elevazione				
		80,00 * 2,50 * 8,00 * 2,20 *0,40		1.408,000		
			t	1.408,000	83,19	117.131,52
2	80.E10.A20.010	massi naturali di seconda categoria, da 1001 a 3000 kg				
		Fondazione				
		80,00 * 1,00 * 1,00 *2,20		176,000		
		Elevazione				
		80,00 * 2,50 * 8,00 * 2,20 *0,60		2.112,000		
			t	2.288,000	68,45	156.613,60
3	15.A10.A28.031	Scavo com rocce compatte per quant > 500 mc compreso carico				
		Fondazione				
		80,00 * 2,50 * 1,00		200,00		
		Elevazione				
		80,00 * 1,00 * 4,00		320,00		
		Cordolo superiore				
		15,00 * 1,50 * 0,60		13,50		
			m³	533,50	29,04	15.492,84
4	85.D10.F10.011	Tout-venant di cava versato via terra				
		80,00 * 2,00 * 1,00		160,00		
			m³	160,00	35,25	5.640,00
5	AT.N02.A20.050	Escavatore oltre 20 t fino a 30 t.				
		Preparazione pista di accesso in alveo e creazione savanelle				
		4,00 * 8,00		32,00		
			h	32,00	119,90	3.836,80
6	NP_BARR.	Fornitura e posa di barriera di sicurezza stradale H2 - bordo ponte				
		ml:70,00 + 1,00 + 1,00		72,00		
			m	72,00	240,93	17.346,96
7	eco	ARROTONDAMENTO E LAVORAZIONI DI DIFFICILE VALUTAZIONE				
		10313,22		10.313,22		
			n	10.313,22	1,00	10.313,22

N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Qta	Prezzo €	Importo €
8	25.A20.B01.020	Calcestruzzo uso non strutturale S4, classe resist.C12/15.				
		80,00 * 2,50 * 8,00 *0,2		320,00		
			m³	320,00	182,86	58.515,20
9	20.A28.A10.010	Casseforme tavole abete - fondazioni.				
		70,00 * (0,60 + 0,20 + 0,20)		70,00		
			m²	70,00	47,29	3.310,30
10	20.A20.C02.010	Calcestruzzo XC2 S4 C25/30. RAPP. A/C 0,60				
		70,00 * 1,30 * 0,60		54,60		
		70,00 * 0,50 * 0,20		7,00		
			m³	61,60	193,53	11.921,45
11	20.A28.F05.005#	Acciaio B450C diam.da 6 a 50 mm.				
		#vedi qta art. 20.A20.C02.010 pos.11:m³ 61,60 61,60				
		61,60*50,00		3.080,00		
			Kg	3.080,00	2,38	7.330,40
12	25.A28.C05.010	Getto in opera cls - fondazioni				
		#vedi qta art. 25.A20.B01.020 pos.9:m³ 320,00		320,00		
		#vedi qta art. 20.A20.C02.010 pos.11:m³ 61,60		61,60		
			m³	381,60	38,26	14.600,02
13	20.A05.A20.020	Demol. strut. murarie ester. cls e/o ca mezzi mecc.				
		28,00 * 1,30 * 0,60		21,84		
			m³	21,84	96,41	2.105,59
14	NP_02	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni				
		#vedi qta art. 20.A05.A20.020 pos.14:m³ 21,84		21,84		
		#vedi qta art. NP 01 pos.16:mc 44,10		44,10		
			mc	65,94	22,22	1.465,19
15	NP 01	Scavo di sbancamento e/o di fondazione a sezione obbligata				
		42,00 * 1,50 * 0,70		44,10		
			mc	44,10	59,67	2.631,45
16	25.A15.G10.021	codice CER 170302 - miscele bituminose				

N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Qta	Prezzo €	Importo €
		42,00 * 1,50 * 0,15 * 1,7		16,065		
			t	16,065	44,28	711,36
17	SIC TOTALE	SICUREZZA				
		1,00		1,00		
			corpo	1,00	15.000,00	15.000,00
18	PR.A18.A20.100	Geotessile resistenza da 24 a 32 kN/m peso 300/400 g/m²				
		80,00 * 8,00		640,00		
			m²	640,00	2,44	1.561,60
19	80.B10.A25.020	Sola posa di geocomposito drenante verticale fino a 999 mq				
		#vedi qta art. PR.A18.A20.100 pos. 18:m² 640,00		640,00		
			m²	640,00	5,34	3.417,60
20	25.A05.H01.010	Smontaggio ringhiere, cancellate metalliche semplice disegno				
		ml:70,00		70,00		
			m²	70,00	15,07	1.054,90
		TOTALE COMPLESSIVO				**450.000,00**