CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA
DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'
Servizio Infrastrutture e Mobilità
Ufficio Lavori Pubblici

SP 23 della Scoglina

OGGETTO:
Ripristino e consolidamento del ciglio di valle mediante realizzazione di scogliera in alveo al km 4+900/5+000 della SP 23 della Scoglina, in Comune di Lorsica.

PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICO ECONOMICA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

REDATTO DA: Geom Nicola Ghio Geom. Alessandro Traversone Geom. Andrea Spada	PROGETTISTI: Ing. Francesca Villa Arch. Giorgia Guerra	ALLEGATO **4** TAVOLA N°
ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE (in caso di professionista esterno)	IL RESPONSABILE D'UFFICIO: Ing. Francesca Villa	SCALA
	IL RESPONSABILE DEL PROGETTO: Ing. Gianni Marchini	DATA

CONTROLLATO	DATA 03/11/2026	AGGIORNATO	DATA

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'

SERVIZIO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Ufficio Lavori Pubblici

LAVORI **SP 23 della Scoglina -Lavori di consolidamento del ciglio di valle tra il km 4+900 e il km 5+000 in Comune di Lorsica**

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

,

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Qta	Prezzo €	Importo €
1	15.A10.A28.031	Scavo com rocce compatte per quant > 500 mc compreso carico				
		Fondazione scogliera				
		100,00 * 2,50 * 1,50		375,00		
		Scavo in scarpata				
		100,00 * 1,00 * 2,50		250,00		
			m³	625,00	29,04	18.150,00
2	85.D10.D10.035	PPO 3° cat da 3001Kg a 7000 kg, su GENOVA via terra				
		50,00 * 8,00 * 2,50 * 2,20 * 0,50		1.100,000		
			t	1.100,000	83,19	91.509,00
3	85.D10.D10.020	PPO massi naturali 2°cat. >1001<3000 kg posati via terra				
		1° tratto				
		50,00 * 2,50 * 2,20 * 8,00 * 0,50		1.100,000		
		2° tratto				
		par.ug.=2,2 lung.=50,00 larg.=2,00 H=4,00		800,000		
			t	1.900,000	68,45	130.055,00
4	25.A20.B01.020	Calcestruzzo uso non strutturale S4, classe resist.C12/15.				
		1° tratto				
		50,00 * 2,50 * 7,00 * 0,20		175,00		
		2° tratto				
		par.ug.=0.2 lung.=50,00 larg.=2,00 H=4,00		80,00		
			m³	255,00	182,86	46.629,30
5	20.A28.C05.010	Getto in opera cls - fondazioni.				
		#vedi qta art. 25.A20.B01.020 pos.4:m³ 255,00		255,00		
		#vedi qta art. 20.A20.C02.010 pos. 15:m³ 88,00		88,00		
			m³	343,00	31,18	10.694,74
6	SIC TOTALE	VEDI COMPUTO METRICO SICUREZZA				
		1,00		1,00		
			corpo	1,00	10.000,00	10.000,00
7	85.D10.F10.011	Tout-venant di cava versato via terra				
		50,00 * 1,50 * 1,00		75,00		
		50,00 * 2,00 * 1,00		100,00		
			m³	175,00	35,25	6.168,75

N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Qta	Prezzo €	Importo €
8	eco	ARROTONDAMENTO E LAVORAZIONI DI DIFFICILE VALUTAZIONE				
		€:8198,20		8.198,20		
			n	8.198,20	1,00	8.198,20
9	AT.N02.A20.050	Escavatore oltre 20 t fino a 30 t.				
		Realizzazione accesso in alveo e creazione savanelle in alveo				
		5,00 * 8		40,00		
			h	40,00	119,90	4.796,00
10	NP 01	Scavo di sbancamento e/o di fondazione a sezione obbligata				
		Cordolo				
		100,00 * 1,50 * 0,70		105,00		
			mc	105,00	59,67	6.265,35
11	NP_02	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni				
		#vedi qta art. NP 01 pos. 10:mc 105,00		105,00		
			mc	105,00	22,22	2.333,10
12	25.A15.G10.021	codice CER 170302 - miscele bituminose				
		100,00 * 1,50 * 0,15 * 1,7		38,250		
			t	38,250	44,28	1.693,71
13	25.A15.G10.016	codice CER 170504 - terre e rocce da scavo				
		100,00 * 1,50 * 0,55 * 1,5		123,750		
			t	123,750	29,73	3.679,09
14	NP_BARR.	Fornitura e posa di barriera di sicurezza stradale H2 - bordo ponte				
		100,00 + 0,60 + 0,60		101,20		
			m	101,20	240,93	24.382,12
15	20.A20.C02.010	Calcestruzzo XC2 S4 C25/30. RAPP. A/C 0,60				
		100,00 * 1,30 * 0,60		78,00		
		100,00 * 0,50 * 0,20		10,00		
			m³	88,00	193,53	17.030,64

N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Qta	Prezzo €	Importo €
16	25.A05.H01.010	Smontaggio ringhiere, cancellate metalliche semplice disegno				
		100,00 * 1,00		100,00		
			m²	100,00	15,07	1.507,00
17	25.A28.A10.010#	Casseforme in legname di abete e pino - fondazioni				
		100,00 * 0,60		60,00		
		100,00 * 0,20 * 2		40,00		
			m²	100,00	52,22	5.222,00
18	65.B10.A20.015#	per superifici oltre 300 e sino a 700 mq - GENOVA				
		100,00 * 1,50		150,00		
			m²	150,00	20,68	3.102,00
19	20.A28.F05.005#	Acciaio B450C diam.da 6 a 50 mm.				
		#vedi qta art. 20.A20.C02.010 pos. 15:m³ 88,00 88,00				
		88,00 * 50		4.400,00		
			Kg	4.400,00	2,38	10.472,00
20	PR.A18.A20.100	Geotessile resistenza da 24 a 32 kN/m peso 300/400 g/m²				
		50,00 * 8,00		400,00		
			m²	400,00	2,44	976,00
21	80.B10.A25.020#	Sola posa di geocomposito drenante verticale fino a 999 mq				
		#vedi qta art. PR.A18.A20.100 pos. 20:m² 400,00		400,00		
			m²	400,00	5,34	2.136,00
		TOTALE COMPLESSIVO				**405.000,00**